

# 撮影箇所一覧表

2026-04

下水道施設施行指針（汚水） 第3章（4）関係

工種	種別	撮影項目	撮影箇所	留意事項
着工前		全景又は代表部分	スパン毎に1回	同一方向から定点で撮影すること
完成後		//	//	
材料検収	マンホール・可とう継手・鉄蓋・本管・副管材料・調整リング等	形状寸法	品目毎に1回	使用前
	取付管・支管・自在曲管・公共汚水ます	//	//	//
工事施工中		全景又は代表部分の工事進捗状況	スパン毎に1回	
		施工中の写真（工種・種別ごと）	//	
本管土工	掘削	掘削状況（幅・深さ）	スパン毎に1回	
	埋戻し	埋戻し状況（埋戻しの材質別厚さ）	//	同一方向から定点で撮影すること
	//	転圧状況	//	管周りのつき固め状況及びまき出し厚を明示すること
本管布設工	砂基礎	厚さ・幅	スパン毎に1回	
	//	転圧状況	//	
	布設工	布設状況（布設中）	//	滑材塗布、マンホールとの接続状況、継手部（可とう継手）についても適宜撮影すること
	//	布設状況（布設後）	//	
マンホール基礎工		本管土工に準ずる	マンホール毎に1回	
マンホール築造工		鉄蓋・ブロック据付状況	//	調整用ボルト・ナット締め付け状況、無収縮モルタル施工状況を撮影すること
		インバート仕上状況	//	
		副管施工状況	//	
取付管土工		本管土工に準ずる	スパン毎に1回	
取付管布設工	取付管	本管布設工に準ずる	5箇所に1回（土工） 土被り・管延長は、全箇所撮影	土被り・管延長は、全箇所撮影すること
	支管	支管設置状況	全箇所撮影	せん孔、接着剤塗布、番線締付け
ます設置工		//	5箇所に1回（土工） ます深・オフセットは、全箇所撮影	ます深・オフセットは、全箇所撮影すること